

Signaturliste

—•— Kabelbakke
KBxxx angiver kabelbakkens bredde

--- Rør i gulv

□ Lodret føringsvej
KSxxx angiver kabelstigens bredde

→ Opadgående

~ Tilslutningssted for brugsgenstand

[A] Arbejdsstation i installationskanal placeret over fodliste indeholdende:

2 stk. 230V stikkontakter
2 stk. 230V stikkontakter EDB
4 stk. RJ45 PDS udtag

[A1] Som A, placeret under vindue.

[A2] Som A, dog indstøbt i væg.

[A3] Som A, dog indstøbt i væg.

[B] Arbejdsstation over loft indeholdende:

1 stk. 230V stikkontakter
1 stk. 230V stikkontakter EDB
4 stk. RJ45 PDS udtag

[C] Arbejdsstation for projektor over loft indeholdende:

1 stk. 230V stikkontakter EDB
1 stk. RJ45 PDS udtag

[C1] Som C, placeret på væg.

[D] Arbejdsstation indeholdende:

4 stk. 230V stikkontakter EDB
4 stk. RJ45 PDS udtag

[D1] Arbejdsstation indeholdende: (Studie cafe)

4 stk. 230V stikkontakter
4 stk. RJ45 PDS udtag

[E] Arbejdsstation indeholdende:

2 stk. 230V stikkontakter EDB
2 stk. RJ45 PDS udtag

[E1] Arbejdsstation indeholdende: (Kantine)

2 stk. 230V stikkontakter
2 stk. RJ45 PDS udtag

[E2] Arbejdsstation som E

[F] 10 stk. 230V stikkontakter

[G] 1 stk. 230V udtag for skilt, samt føringsvej og kabel til administrator af anlæg

[H] Gulvboks indeholdende:

2 stk. 230V stikkontakter
2 stk. 230V stikkontakter EDB
4 stk. RJ45 PDS udtag

[I] Arbejdsstation indeholdende:

Betjening af IWB (Interaktiv Whiteboard)

1 stk. 230V stikkontakter
2 stk. 1,5M dåser
2 stk. RJ45 PDS udtag

[J] Arbejdsstation indeholdende:

1 stk. 230V stikkontakter
1 stk. 230V stikkontakter EDB
1 stk. 230V/16A udtag
2 stk. RJ45 PDS udtag

[K] Arbejdsstation under EDB-gulv indeholdende:

2 stk. 230V stikkontakter
4 stk. 230V stikkontakter EDB
2 stk. RJ45 PDS udtag

TEGN. NR.
TE-8.210C